

Смета	п/п	Наименование	Описание	Ед. Изм.	Объем материал	Цена материал	Объем работа	Цена работа	Стоимость	Стоимость	Стоимость	Стоимость
									материал	работа	всего	за 1 м2
						за ед.		за ед.	руб.	руб.	руб.	руб.
38		Приложение №1 к Договору №	Обоснование стоимости строительства						6 132 247,37	3 116 253,38	9 579 624,41	20 279,92
		в т.ч. стоимость доставки и разгрузки									217 404,80	
		в т.ч. накладные расходы и инструмент									113 718,87	
		Площадь дома	472,37	м2								
		Доставка и разгрузка	6.5%									
		Накладные и инструмент	3.5%									
38	9	Подготовка строительной площадки	строительный городок						69 606,00	6 000,00	87 913,29	186,11
38	9	Душевой комплект	бак 100 л, электротен	шт	1,00	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	3 035,25	6,43
38	9	Комплект для электрофикации	строительной площадки	шт	1,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	0,00	7 007,70	14,84
38	9	Доска 150 x 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	0,65	6 800,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	4 707,30	9,97
38	9	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	5,20	80,00	0,00	0,00	416,00	0,00	443,04	0,94
38	9	Рубероид	рулон 10 м2	рулон	2,00	370,00	0,00	0,00	740,00	0,00	788,10	1,67
38	9	Плёнка ПВХ 120 Мкм (техническая)	рулон 300 м2	рулон	2,00	3 300,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	7 029,00	14,88
38	9	Бытовка	аренда	мес	4,00	7 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	31 950,00	67,64
38	9	Бытовка	доставка/вывоз	шт	1,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	38,11
38	9	Организация и подключение	бытовка, кухня, туалет, душ	шт	0,00	0,00	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 210,00	13,15
38	21	Разметка дома	выполняется в присутствии заказчика						15 789,60	19 890,00	37 402,07	79,18
38	21	Арматура Ø 12 мм	А 500С	м	351,90	33,00	0,00	0,00	11 612,70	0,00	12 367,53	26,18
38	21	Шнурка	катушка	шт	15,30	38,00	0,00	0,00	581,40	0,00	619,19	1,31
38	21	Сигнальная лента	катушка	шт	15,30	235,00	0,00	0,00	3 595,50	0,00	3 829,21	8,11
38	21	Разметка дома (от площади 1 эт)	вынос осей дома и отм. 0,000	м2	0,00	0,00	306,00	65,00	0,00	19 890,00	20 586,15	43,58
38	62	Строительные леса							0,00	0,00	0,00	0,00
38	62	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	62	Доска 150 x 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	62	Устройство строительных лесов	деревянные (от площади дома)	м2	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	17	Разработка котлована	глубина 0,4 м, машинная с ручной доработкой, стоимость вывоза грунта оговаривается отдельно						35 000,00	55 276,00	96 860,66	205,05
38	17	Экскаватор	поворотный	смена	2,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	74,09
38	17	Доработка грунта	ручная	м3	0,00	0,00	46,20	980,00	0,00	45 276,00	46 860,66	99,20
38	17	Вывоз грунта		м3	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	17	Сопровождение работы экскаватора	геология	смена	0,00	0,00	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 350,00	21,91
38	35	Песчаное основание	с послойной трамбовкой						203 459,75	111 200,00	323 551,75	684,95
38	35	Подготовка уплотнённого основания	с послойной трамбовкой	м3	0,00	0,00	139,00	800,00	0,00	111 200,00	115 092,00	243,65
38	35	Виброплита	аренда	дней	20,00	2 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	53 250,00	112,73
38	35	Виброплита	доставка/вывоз	шт	2,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8,47
38	35	Песок	не мытый	м3	175,84	850,00	0,00	0,00	149 459,75	0,00	149 459,75	316,40
38	107	Плита фундамента мелкого заложения (по КР)	ФП-1						1 367 778,08	449 439,00	1 889 934,75	4 000,96
38	107	Арматура Ø 8 мм (по КР)	А 500С	м	79,80	16,00	0,00	0,00	1 276,80	0,00	1 359,79	2,88

38	107	Арматура Ø 12 мм (по КР)	А 500С	м	10 652,25	33,00	0,00	0,00	351 524,25	0,00	374 373,33	792,54
38	107	Арматура Ø 22 мм (по КР)	А 500С	м	48,30	110,00	0,00	0,00	5 313,00	0,00	5 658,35	11,98
38	107	Бетон гравийный	M350 B25	м3	133,10	4 100,00	0,00	0,00	545 710,00	0,00	545 710,00	1 155,26
38	107	Арматура Ø 18 мм (по КР)	А 500С	м	145,95	79,00	0,00	0,00	11 530,05	0,00	12 279,50	26,00
38	107	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	3,99	6 800,00	0,00	0,00	27 149,85	0,00	28 914,59	61,21
38	107	Плантер (40 м2)	стандарт	шт	18,00	3 820,00	0,00	0,00	68 760,00	0,00	73 229,40	155,03
38	107	Утеплитель XPS Carbon ECO SP 100 мм	26-32 кг/м3 400 кПа	м3	58,30	5 100,00	0,00	0,00	297 330,00	0,00	316 656,45	670,36
38	107	Бетонирование и уход	миксер	м3	0,00	0,00	121,00	1 988,00	0,00	240 548,00	248 967,18	527,06
38	107	Монтаж/демонтаж опалубки	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	40,95	400,00	0,00	16 380,00	16 953,30	35,89
38	107	Монтаж армокаркаса +		м	0,00	0,00	10 406,00	18,50	0,00	192 511,00	199 248,89	421,81
38	107	Плётка ПВХ 120 Мкм (техническая)	рулон 300 м2	рулон	3,00	3 300,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	10 543,50	22,32
38	107	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	202,92	48,00	0,00	0,00	9 740,02	0,00	10 373,12	21,96
38	107	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	5,99	80,00	0,00	0,00	479,12	0,00	510,26	1,08
38	107	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	813,00	5,00	0,00	0,00	4 065,00	0,00	4 329,23	9,16
38	107	Бетононасос	45 м	смена	1,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	74,09
38	33	Стены - газоблок D500	1 и 2 эт (газоблок; D600)						1 050 429,84	463 042,00	1 536 018,81	3 251,73
38	33	Газоблок	доставка	машина	7,11	15 000,00	0,00	0,00	106 680,00	0,00	106 680,00	225,84
38	33	Газоблок D500	600x400x250 мм	м3	228,30	3 400,00	0,00	0,00	776 203,68	0,00	776 203,68	1 643,21
38	33	Кладка газоблоков/пеноблоков	стены	м3	0,00	0,00	203,20	2 200,00	0,00	447 040,00	462 686,40	979,50
38	33	Клей для ГСБ	мешок 25 кг	шт	326,14	210,00	0,00	0,00	68 488,56	0,00	72 940,32	154,41
38	33	Кран		смена	4,00	17 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	148,19
38	33	Сетка 50 х 50 х 3 мм	стальная	м2	363,22	80,00	0,00	0,00	29 057,60	0,00	30 946,34	65,51
38	33	Разгрузка/погрузка краном	машина	шт	0,00	0,00	7,11	2 250,00	0,00	16 002,00	16 562,07	35,06
38	108	Несущие колонны (по КР)	1 эт (30 шт)						324 159,98	125 957,50	466 716,02	988,03
38	108	Арматура Ø 8 мм (по КР)	А 500С	м	715,05	16,00	0,00	0,00	11 440,80	0,00	12 184,45	25,79
38	108	Арматура Ø 12 мм (по КР)	А 500С	м	320,25	33,00	0,00	0,00	10 568,25	0,00	11 255,19	23,83
38	108	Арматура Ø 18 мм (по КР)	А 500С	м	549,15	79,00	0,00	0,00	43 382,85	0,00	46 202,74	97,81
38	108	Арматура Ø 22 мм (по КР)	А 500С	м	86,10	110,00	0,00	0,00	9 471,00	0,00	10 086,62	21,35
38	108	Бетонирование и уход +	миксер	м3	0,00	0,00	23,00	1 988,00	0,00	45 724,00	47 324,34	100,18
38	108	Бетононасос	45 м	смена	1,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	74,09
38	108	Монтаж/демонтаж опалубки +	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	127,00	400,00	0,00	50 800,00	52 578,00	111,31
38	108	Монтаж армокаркаса +		м	0,00	0,00	1 591,00	18,50	0,00	29 433,50	30 463,67	64,49
38	108	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	31,02	48,00	0,00	0,00	1 489,18	0,00	1 585,97	3,36
38	108	Бетон гравийный	M350 B25	м3	25,30	4 100,00	0,00	0,00	103 730,00	0,00	103 730,00	219,59
38	108	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	534,00	6,50	0,00	0,00	3 471,00	0,00	3 696,62	7,83
38	108	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	18,57	80,00	0,00	0,00	1 485,90	0,00	1 582,48	3,35
38	108	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	1 068,00	5,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	5 687,10	12,04
38	108	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	81,00	180,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	15 527,70	32,87
38	108	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	12,38	6 800,00	0,00	0,00	84 201,00	0,00	89 674,07	189,84
38	109	Перекрытие (по КР)	1 эт						1 153 946,74	643 914,00	1 867 872,47	3 954,26
38	109	Арматура Ø 8 мм (по КР)	А 500С	м	892,50	16,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	15 208,20	32,20
38	109	Арматура Ø 12 мм (по КР)	А 500С	м	11 865,00	33,00	0,00	0,00	391 545,00	0,00	416 995,43	882,77
38	109	Арматура Ø 18 мм (по КР)	А 500С	м	623,70	79,00	0,00	0,00	49 272,30	0,00	52 475,00	111,09
38	109	Арматура Ø 22 мм (по КР)	А 500С	м	319,20	110,00	0,00	0,00	35 112,00	0,00	37 394,28	79,16
38	109	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	254,44	48,00	0,00	0,00	12 212,93	0,00	13 006,77	27,54

38	109	Бетон гравийный	M350 B25	м3	97,90	4 100,00	0,00	0,00	401 390,00	0,00	401 390,00	849,74
38	109	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	21,20	80,00	0,00	0,00	1 696,03	0,00	1 806,27	3,82
38	109	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	14,13	6 800,00	0,00	0,00	96 108,48	0,00	102 355,53	216,69
38	109	ОСП 9 мм	лист 2,5 х 1,25 м	шт	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	109	Стойки	телескопические	шт	567,00	220,00	0,00	0,00	124 740,00	0,00	132 848,10	281,24
38	109	Стойки	доставка/вывоз	шт	567,00	40,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00	48,01
38	109	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	982,00	5,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	5 229,15	11,07
38	109	Бетонирование и уход	миксер	м3	0,00	0,00	89,00	1 988,00	0,00	176 932,00	183 124,62	387,67
38	109	Бетононасос	45 м	смена	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	109	Монтаж/демонтаж опалубки	перекрытие	м2	0,00	0,00	453,00	498,00	0,00	225 594,00	233 489,79	494,29
38	109	Монтаж армокаркаса +		м	0,00	0,00	13 048,00	18,50	0,00	241 388,00	249 836,58	528,90
38	108	Несущие колонны (по КР)							216 717,83	85 555,00	314 504,86	665,80
38	108	Арматура Ø 8 мм (по КР)	A 500С	м	470,40	16,00	0,00	0,00	7 526,40	0,00	8 015,62	16,97
38	108	Арматура Ø 12 мм (по КР)	A 500С	м	263,55	33,00	0,00	0,00	8 697,15	0,00	9 262,46	19,61
38	108	Арматура Ø 18 мм (по КР)	A 500С	м	313,95	79,00	0,00	0,00	24 802,05	0,00	26 414,18	55,92
38	108	Арматура Ø 22 мм (по КР)	A 500С	м	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	108	Бетонирование и уход +	миксер	м3	0,00	0,00	9,00	1 988,00	0,00	17 892,00	18 518,22	39,20
38	108	Бетононасос	45 м	смена	1,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	74,09
38	108	Монтаж/демонтаж опалубки	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	123,00	400,00	0,00	49 200,00	50 922,00	107,80
38	108	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	998,00	18,50	0,00	18 463,00	19 109,21	40,45
38	108	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	19,46	48,00	0,00	0,00	934,13	0,00	994,85	2,11
38	108	Бетон гравийный	M350 B25	м3	9,90	4 100,00	0,00	0,00	40 590,00	0,00	40 590,00	85,93
38	108	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	370,00	6,50	0,00	0,00	2 405,00	0,00	2 561,33	5,42
38	108	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	17,99	80,00	0,00	0,00	1 439,10	0,00	1 532,64	3,24
38	108	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	739,00	5,00	0,00	0,00	3 695,00	0,00	3 935,18	8,33
38	108	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	56,00	180,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	10 735,20	22,73
38	108	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	11,99	6 800,00	0,00	0,00	81 549,00	0,00	86 849,69	183,86
38	109	Перекрытие (по КР)	2 эт (2 уровня)						688 118,33	341 065,90	1 067 517,81	2 259,92
38	109	Арматура Ø 8 мм (по КР)	A 500С	м	420,00	16,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	7 156,80	15,15
38	109	Арматура Ø 12 мм (по КР)	A 500С	м	6 016,50	33,00	0,00	0,00	198 544,50	0,00	211 449,89	447,64
38	109	Арматура Ø 18 мм (по КР)	A 500С	м	786,45	79,00	0,00	0,00	62 129,55	0,00	66 167,97	140,08
38	109	Арматура Ø 22 мм (по КР)	A 500С	м	42,00	110,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	4 920,30	10,42
38	109	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	134,92	48,00	0,00	0,00	6 476,18	0,00	6 897,14	14,60
38	109	Бетон гравийный	M350 B25	м3	49,28	4 100,00	0,00	0,00	202 048,00	0,00	202 048,00	427,73
38	109	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	11,65	80,00	0,00	0,00	932,26	0,00	992,85	2,10
38	109	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	7,77	6 800,00	0,00	0,00	52 827,84	0,00	56 261,65	119,11
38	109	ОСП 9 мм	лист 2,5 х 1,25 м	шт	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	109	Стойки	телескопические	шт	312,00	220,00	0,00	0,00	68 640,00	0,00	73 101,60	154,75
38	109	Стойки	доставка/вывоз	шт	312,00	40,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00	26,42
38	109	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	540,00	5,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 875,50	6,09
38	109	Бетонирование и уход	миксер	м3	0,00	0,00	44,80	1 988,00	0,00	89 062,40	92 179,58	195,14
38	109	Бетононасос	45 м	смена	2,00	35 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	148,19
38	109	Монтаж/демонтаж опалубки	перекрытие	м2	0,00	0,00	249,00	498,00	0,00	124 002,00	128 342,07	271,70
38	109	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	6 919,00	18,50	0,00	128 001,50	132 481,55	280,46
38	96	Стены ПСБ 30 серия (3 эт)	парапет на чердаке						98 992,23	77 880,00	181 769,73	384,80

38	96	Арматура Ø 10 мм	A 500С	м	506,00	24,00	0,00	0,00	12 144,00	0,00	12 933,36	27,38
38	96	Блок несъёмной опалубки	30 серия, угловой	шт	13,20	375,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	10,48
38	96	Блок несъёмной опалубки	30 серия, прямой	шт	140,10	275,00	0,00	0,00	38 526,40	0,00	38 526,40	81,56
38	96	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	1,29	80,00	0,00	0,00	102,96	0,00	109,65	0,23
38	96	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	0,86	6 800,00	0,00	0,00	5 834,40	0,00	6 213,64	13,15
38	96	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	440,00	18,50	0,00	8 140,00	8 424,90	17,84
38	96	Монтаж ПСБ блоков	1 этаж	м2	0,00	0,00	44,00	200,00	0,00	8 800,00	9 108,00	19,28
38	96	Песок	мытый	м3	5,01	1 000,00	0,00	0,00	5 009,40	0,00	5 009,40	10,60
38	96	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	9,44	48,00	0,00	0,00	453,02	0,00	482,47	1,02
38	96	Цемент М500	мешок 50 кг	шт	53,13	280,00	0,00	0,00	14 876,40	0,00	15 843,37	33,54
38	96	Щебень гравийный	фракция 5-20 мм	м3	8,35	1 850,00	0,00	0,00	15 445,65	0,00	15 445,65	32,70
38	96	Устройство помостов	за 1 м2 площади стены	м2	0,00	0,00	44,00	35,00	0,00	1 540,00	1 593,90	3,37
38	96	ПСБ блоки	доставка	машина	0,33	5 000,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	3,49
38	96	Бетонирование и уход	ручное (3 эт)	м3	0,00	0,00	6,60	9 000,00	0,00	59 400,00	61 479,00	130,15
38	46	Монтаж мауэрлата							0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Брус 100 х 150 мм	хвойных пород, 1 сорт	м3	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Нанесение антисептика	на пиломатериал	м2	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Огнебиозащита Сенеж Проф	банка 20 л	шт	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Пена монтажная (баллон)	750 мл	шт	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Стеклоизол	рулон (10 м2)	рулон	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	46	Крепление мауэрлата	на шпильки	м	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Стропильная система							0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Гвозди чёрные	40 - 120 мм	кг	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Доска 200 х 50 мм	хвойных пород, 1 сорт	м3	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Перфолента 100 мм	рулон	шт	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Уголок 90х90х65 мм	усиленный	шт	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Монтаж стропильных ног крыши		м2	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Нанесение антисептика	на пиломатериал	м2	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Огнебиозащита Сенеж Проф	банка 20 л	шт	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Брусок 40х50х3000 мм	хвойных пород, 1 сорт	шт	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Ветро-влагозащитная мембрана	рулон 50 м2	шт	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Доска 100 х 25 мм	хвойных пород, 1 сорт	м3	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Устройство контр обрешётки		м2	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	49	Устройство обрешётки	одна через три	м2	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Монтаж кровли (металлочерепица)							0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Вент. выход утепленный Ø 150 мм	с проходным элементом	шт	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Установить вент выход	в комплекте	шт	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Черепица Grand Line Classic 0,5 мм (комплект)		м2	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Устройство кровельного покрытия	металлочерепица	м2	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	азратор	в комплекте	шт	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	50	Монтаж снегозадержания (3 м.п.)	металлочерепица	шт	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Оклад под окно	металло черепица	шт	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Люк выхода на крышу 55x75	в комплекте с окладом	шт	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Снегозадержание (3 м.п.)	под металло черепицу	шт	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Установить аэратор	в комплекте	шт	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Окно теплое 55x90	без оклада	шт	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Установить люк	в комплекте	шт	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	50	Установить окно	в комплекте	шт	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	97	Утепление монолитного перекрытия	ППС 200 мм						268 597,84	27 648,00	315 309,13	667,50
38	97	Пена монтажная (баллон)	750 мл	шт	75,00	310,00	0,00	0,00	23 250,00	0,00	24 761,25	52,42
38	97	Укладка утеплителя (1 слой)	горизонтальная	м2	0,00	0,00	460,80	60,00	0,00	27 648,00	28 615,68	60,58
38	97	Утеплитель ППС 25	Безусадочный 25 кг/м3	м3	50,69	4 430,00	0,00	0,00	224 547,84	0,00	239 143,45	506,26
38	97	Клей полиуретановый	Ceresit ct84	шт	32,00	650,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	22 152,00	46,90
38	63	Перегородки кирпич 2НФ 120 мм							376 755,18	530 000,00	934 373,11	1 978,05
38	63	Кирпич двойной щелевой	2,1 НФ М100/125	шт	14 744,60	13,00	0,00	0,00	191 679,80	0,00	191 679,80	405,78
38	63	Кладочная смесь М150 универсальная	мешок 50 кг	шт	609,50	190,00	0,00	0,00	115 805,00	0,00	123 332,33	261,09
38	63	Монтаж перегородок	кирпич 120 мм	м2	0,00	0,00	530,00	1 000,00	0,00	530 000,00	548 550,00	1 161,27
38	63	Сетка 50 x 50 x 3 мм	стальная	м2	296,27	80,00	0,00	0,00	23 701,60	0,00	25 242,20	53,44
38	63	Кирпич	доставка	машина	3,04	15 000,00	0,00	0,00	45 568,78	0,00	45 568,78	96,47
38	89	Лестница монолитная	1-2 эт						33 775,63	28 815,60	65 376,18	138,40
38	89	Арматура Ø 10 мм	A 500С	м	227,24	24,00	0,00	0,00	5 453,76	0,00	5 808,25	12,30
38	89	Доска 150 x 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	0,99	6 800,00	0,00	0,00	6 718,40	0,00	7 155,10	15,15
38	89	ОСП 9 мм	лист 2,5 x 1,25 м	шт	17,48	550,00	0,00	0,00	9 614,00	0,00	10 238,91	21,68
38	89	Песок	мытый	м3	1,58	1 000,00	0,00	0,00	1 578,72	0,00	1 578,72	3,34
38	89	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	3,85	48,00	0,00	0,00	184,95	0,00	196,98	0,42
38	89	Цемент М500	мешок 50 кг	шт	19,14	280,00	0,00	0,00	5 358,08	0,00	5 706,36	12,08
38	89	Щебень гравийный	фракция 5-20 мм	м3	2,63	1 850,00	0,00	0,00	4 867,72	0,00	4 867,72	10,30
38	89	Бетонирование и уход	ручное (3 эт)	м3	0,00	0,00	2,12	9 000,00	0,00	19 080,00	19 747,80	41,81
38	89	Монтаж/демонтаж опалубки	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	15,20	400,00	0,00	6 080,00	6 292,80	13,32
38	89	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	197,60	18,50	0,00	3 655,60	3 783,55	8,01
38	58	Штукатурка фасада с утеплением (минплита)							0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Грунтовка Ceresit ct 17	банка 10 л	шт	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Монтаж термоанкеров	кирпич, газобетон	шт	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Монтаж утеплителя на клей	вертикально	м2	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Утеплитель минплита 120кг/м3	Технофас	м3	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Фасадная фурнитура пластиковая	капельники, углы, примыкания	м2	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Термоанкер 250 мм	комплект	шт	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Базовый слой минплита Ceresit ct 190	мешок 25 кг	шт	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Грунтовка Ceresit ct 16	банка 10 л	шт	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Декоративная штукатурка Ceresit ct 174; камеш.; 2,0 мм	окрашенная в объеме; паропроницаемая (25 кг)	шт	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Нанесение базового слоя	по сетке, 1 слой	м2	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Нанесение декоративного слоя	1 слой	м2	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	58	Сетка армир. фасадная 50 м2	щелочестойкая 120 гр/м2	шт	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38	58	Клей для минплиты Ceresit ct 180	мешок 25 кг	шт	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	33	Стены - газоблок D500	парапет плоской крыши						39 598,38	10 254,38	50 377,16	106,65
38	33	Газоблок	доставка	машина	0,16	15 000,00	0,00	0,00	2 362,50	0,00	2 362,50	5,00
38	33	Газоблок D500	600x400x250 мм	м3	5,06	3 400,00	0,00	0,00	17 189,55	0,00	17 189,55	36,39
38	33	Кладка газоблоков/пеноблоков	стены	м3	0,00	0,00	4,50	2 200,00	0,00	9 900,00	10 246,50	21,69
38	33	Клей для ГСБ	мешок 25 кг	шт	7,22	210,00	0,00	0,00	1 516,73	0,00	1 615,31	3,42
38	33	Кран		смена	1,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	37,05
38	33	Сетка 50 х 50 х 3 мм	стальная	м2	12,87	80,00	0,00	0,00	1 029,60	0,00	1 096,52	2,32
38	33	Разгрузка/погрузка краном	машина	шт	0,00	0,00	0,16	2 250,00	0,00	354,38	366,78	0,78
38	66	Утепление отмостки							86 015,28	50 502,00	142 427,19	301,52
38	66	Обратная засыпка	ручная	м3	0,00	0,00	22,80	500,00	0,00	11 400,00	11 799,00	24,98
38	66	Песок	не мытый	м3	26,22	850,00	0,00	0,00	22 287,00	0,00	22 287,00	47,18
38	66	Разработка грунта	ручная	м3	0,00	0,00	39,90	980,00	0,00	39 102,00	40 470,57	85,68
38	66	Утеплитель XPS Carbon	26-32 кг/м3 250 кПа	м3	13,79	4 620,00	0,00	0,00	63 728,28	0,00	67 870,62	143,68
38	40	Перемишки монолитные (1 эт)	250 х 400 мм						64 509,75	46 712,50	116 155,53	245,90
38	40	Арматура Ø 12 мм	A 500С	м	230,00	33,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	8 083,35	17,11
38	40	Бетонирование и уход	ручное (1 эт)	м3	0,00	0,00	5,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 875,00	54,78
38	40	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	217,00	6,50	0,00	0,00	1 410,50	0,00	1 502,18	3,18
38	40	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	2,44	6 800,00	0,00	0,00	16 575,00	0,00	17 652,38	37,37
38	40	Арматура Ø 6 мм	A 240С	м	373,75	8,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	3 184,35	6,74
38	40	Песок	мытый	м3	3,80	1 000,00	0,00	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00	8,03
38	40	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	74,75	48,00	0,00	0,00	3 588,00	0,00	3 821,22	8,09
38	40	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	326,00	5,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 735,95	3,67
38	40	Цемент М500	мешок 50 кг	шт	40,25	280,00	0,00	0,00	11 270,00	0,00	12 002,55	25,41
38	40	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	22,00	180,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	4 217,40	8,93
38	40	Щебень гравийный	фракция 5-20 мм	м3	6,33	1 850,00	0,00	0,00	11 701,25	0,00	11 701,25	24,77
38	40	Монтаж/демонтаж опалубки	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	30,00	400,00	0,00	12 000,00	12 420,00	26,29
38	40	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	525,00	18,50	0,00	9 712,50	10 052,44	21,28
38	86	Перемишки монолитные (2 эт)							38 996,93	43 101,50	85 543,88	181,10
38	86	Арматура Ø 12 мм	A 500С	м	174,80	33,00	0,00	0,00	5 768,40	0,00	6 143,35	13,01
38	86	Гайка + шайба Ø 12 мм	комплект	шт	165,00	6,50	0,00	0,00	1 072,50	0,00	1 142,21	2,42
38	86	Доска 150 х 50 мм	хвойных пород, 2 сорт	м3	0,37	6 800,00	0,00	0,00	2 519,40	0,00	2 683,16	5,68
38	86	Арматура Ø 6 мм	A 240С	м	284,05	8,00	0,00	0,00	2 272,40	0,00	2 420,11	5,12
38	86	Песок	мытый	м3	2,88	1 000,00	0,00	0,00	2 884,20	0,00	2 884,20	6,11
38	86	Проволока Ø 1,2 мм	стальная низкоуглеродистая	кг	56,81	48,00	0,00	0,00	2 726,88	0,00	2 904,13	6,15
38	86	Фиксаторы арматуры	пластиковые	шт	247,00	5,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	1 315,28	2,78
38	86	Цемент М500	мешок 50 кг	шт	30,59	280,00	0,00	0,00	8 565,20	0,00	9 121,94	19,31
38	86	Шпилька Ø 12 мм	2 метра	шт	17,00	180,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	3 258,90	6,90
38	86	Щебень гравийный	фракция 5-20 мм	м3	4,81	1 850,00	0,00	0,00	8 892,95	0,00	8 892,95	18,83
38	86	Монтаж/демонтаж опалубки	не инвентарная (с одной стороны)	м2	0,00	0,00	22,80	400,00	0,00	9 120,00	9 439,20	19,98
38	86	Монтаж армокаркаса		м	0,00	0,00	399,00	18,50	0,00	7 381,50	7 639,85	16,17
38	86	Бетонирование и уход	ручное (2 эт)	м3	0,00	0,00	3,80	7 000,00	0,00	26 600,00	27 531,00	58,28